

Благоустройство общественной территории парковая зона с. Инчха  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01**  
(локальная смета)

на Благоустройство, Благоустройство  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 230,038 тыс.руб.  
Средства на оплату труда 6,5 тыс.руб.

Составлена в ценах 2000 г.(редакция 2017г.)

руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	оплаты труда	экспл. машин	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Раздел 1. Мягкое покрытие - 240 м2</b>										
1	27-04-001-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,24	2381,84	2238,69	572	30	537	15,72	4
			100 м3	126,07	187,96			45	14,81	4
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		445,92		107				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		298,33		72				
		<i>Сметная стоимость</i>				751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	02.2.04.03-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	29,28	90,00	--	2635	--	--	--	--
			м3	--	--					
3	06-01-001-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство бетонной площадки (тол.10см)	0,192	3897,23	1587,74	748	270	305	180,00	35
			100 м3	1404,00	244,51			47	18,13	3
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		1730,94		332				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		1071,53		206				
		<i>Сметная стоимость</i>				1286				
4	04.1.02.05-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	19,488	592,76	--	11552	--	--	--	--
			м3	--	--					
5	06-01-015-10 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,48	429,97	32,38	206	54	16	12,64	6
			т	111,99	4,71			2	0,38	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		122,53		59				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		75,86		36				
		<i>Сметная стоимость</i>				301				
6	08.4.02.06-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	0,48	8780,09	--	4214	--	--	--	--
			т	--	--					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-01-038-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр прим.	Устройство покрытий из резиновой плитки на клею								
			2,4	983,55	17,73	2361	1257	43	51,28	123
			100 м2	523,57	0,99			2	0,08	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 123%</i>		645,21		1549				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 75%</i>		393,42		944				
		<i>Сметная стоимость</i>				4854				
8	Прайс	Резиновая плитка толщиной 10 мм Цена.1200:1,2:7,85 · 1,02	240	127,39	--	30573	--	--	--	--
			м2	--	--			--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 1			руб.			52861	1610	900		167
			руб.					97		7
Итого по разделу 1			руб.			56166				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							185
Сметная заработная плата -			руб.				1811			
<b>Раздел 2. Тротуарная плитка - 525 м2</b>										
9	27-04-001-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
			0,525	2381,84	2238,69	1250	66	1175	15,72	8
			100 м3	126,07	187,96			99	14,81	8
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		445,92		234				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		298,33		157				
		<i>Сметная стоимость</i>				1641				
10	02.2.04.03-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %								
			63	90,00	--	5670	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--
11	27-04-001-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (тол. 15см)								
			0,2625	2281,99	2143,72	599	33	563	15,72	4





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	27-02-010-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр ФЕР сборник 27 прил. 27.3 п.3.8	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. (бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия, применен коэффициент к нормам расхода бетона в15 (м200) - 0,86; раствора цементного - 0,33)									
			1,16	3901,95	78,78	4526	747	91	76,08	88	
			100 м	643,64	9,64				11	0,72	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		927,66		1076					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		620,62		720					
		<i>Сметная стоимость</i>				6322					
16	05.2.03.03-0031 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)									
			116	22,36	--	2594	--	--	--	--	
			шт.	--	--				--	--	
Итого прямые затраты по разделу 3			руб.			7120	747	91		88	
			руб.					11		1	
Итого по разделу 3			руб.			8916					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							94	
Сметная заработная плата -			руб.				813				
<b>Раздел 4. Наружное освещение</b>											
17	01-01-004-05 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2									
			0,0486	4214,10	4113,79	205	5	200	12,86	1	
			1000 м3	100,31	681,62				33	58,76	3
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		742,83		36					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		390,96		19					
		<i>Сметная стоимость</i>				260					
18	08-02-141-01 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг									
			1,7	245,31	65,87	417	180	112	11,01	19	
			100 м	105,92	7,79				13	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		108,02		184				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		73,91		126				
		<i>Сметная стоимость</i>				727				
19	21.1.06.07-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	0,17 1000 м	10793,69 --	-- --	1835	--	--	--	--
20	10-06-048-05 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,17 км	747,78 69,41	673,74 33,97	127	12	115 6	6,90 2,71	1 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 100%</i>		103,38		18				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		67,20		11				
		<i>Сметная стоимость</i>				156				
21	01.7.06.08-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Лента сигнальная	1,7 100 м	108,00 --	-- --	184	--	--	--	--
22	01-02-061-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	0,068 100 м3	663,75 663,75	-- --	45	45	--	88,50	6 --
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		531,00		36				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		298,69		20				
		<i>Сметная стоимость</i>				101				
23	02.3.01.02-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Песок несортированный для строительных работ	7,48 м3	83,49 --	-- --	625	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	01-02-061-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2								
			0,486	729,00	--	354	354	--	97,20	47
			100 м3	729,00	--			--	--	--
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		583,20	283				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		328,05	159				
<i>Сметная стоимость</i>					796					
25	01-02-058-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2								
			0,0143	2184,00	--	31	31	--	280,00	4
			100 м3	2184,00	--			--	--	--
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		1747,20	25				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		982,80	14				
<i>Сметная стоимость</i>					70					
26	06-01-001-13 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных								
			0,0143	10941,99	1755,04	156	73	25	598,26	9
			100 м3	5103,16	262,98			4	19,70	--
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		5634,45	81				
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		3487,99	50				
<i>Сметная стоимость</i>					287					
27	04.1.02.05-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)								
			1,45145	600,00	--	871	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--
28	33-01-016-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т								
			0,4	1611,38	1327,17	645	114	531	29,12	12
			т	284,21	124,97			50	10,30	4
<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>				429,64		172				
<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>				245,51		98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Сметная стоимость</i>					915			
29	07.4.03.06-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Опора несилловая фланцевая коническая 4 метра								
			10	1155,39	--	11554	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
30	07.2.02.01-0016 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Деталь закладная фундамента								
			10	437,34	--	4373	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
31	33-04-014-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Установка светильников на опорах (1 светильник на одной опоре)								
			10	16,86	3,94	169	124	39	1,29	13
			шт	12,41	0,70			7	0,06	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		13,77		138				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		7,87		79				
		<i>Сметная стоимость</i>				386				
32	20.3.03.06-0080 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета								
			10	547,44	--	5474	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
33	08-02-405-01 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2								
			0,4	430,16	68,44	172	115	27	30,64	12
			100 м	288,02	4,02			2	0,32	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		277,44		111				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		189,83		76				
		<i>Сметная стоимость</i>				359				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21.1.06.09-0145 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	0,04	3708,36	--	148	--	--	--	--
			1000 м	--	--					
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.			27385	1053	1049		123
			руб.					115		10
Итого по разделу 4			руб.			29121				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							138
Сметная заработная плата -			руб.				1223			
<b>Раздел 5. Малые формы</b>										
35	27-09-008-04 ФЕР-2017 Минстрой РФ пр. № 1286/пр прим	Установка малых форм	0,19	7571,62	768,30	1439	56	146	34,71	7
			100 шт.	296,08	157,07			30	9,70	2
<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>				643,47		122				
<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>				430,49		82				
<i>Сметная стоимость</i>						1643				
36	15.2.03.04-0053 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Скамья парковая размеры 1500x425x450 мм	5	1002,89	--	5014	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
37	15.2.03.06-0013 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся	5	524,20	--	2621	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	15.1.02.09-0062 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Игровой детский комплекс (металл, дерево)	1	9079,69	--	9080	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
39	15.1.02.04-0081 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Горка (спуск) высотой 900 мм	1	5115,45	--	5115	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
40	15.1.02.08-0024 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Качели	2	1963,17	--	3926	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
41	15.1.02.08-0032 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Качели балансирные	2	3032,45	--	6065	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
42	15.1.02.06-0012 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Карусель	2	3948,45	--	7897	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
43	15.1.02.21-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Песочница	1	3118,56	--	3119	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	09-03-014-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр прим.	Монтаж беседки	0,44	1258,46	473,06	554	243	208	63,28	28
			т	553,07	53,96			24	4,01	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 90%		546,33		240				
		СП от ОЗП+ЗПМ - 85%		515,98		227				
		Сметная стоимость				1021				
45	15.1.02.01-0026 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Беседка (стол со скамьями и навесом)	2	6914,88	--	13830	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 5			руб.			58659	300	354		34
			руб.					54		4
Итого по разделу 5			руб.			59331				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							40
Сметная заработная плата -			руб.				372			
Итого прямые затраты по смете:			руб.			217489	5628	6188		648
			руб.					485		38
Стоимость монтажных работ -			руб.			2883				
Всего оплата труда -			руб.				328			
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			2167				
Накладные расходы -			руб.			312				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							1
Сметная заработная плата в Н.Р. -			руб.				16			
Сметная прибыль -			руб.			213				
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.			3408				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							35
Сметная заработная плата -			руб.				344			
Стоимость общестроительных работ -			руб.			214053				
Всего оплата труда -			руб.				5518			
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			120022				
Накладные расходы -			руб.			7036				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				359			
		Сметная прибыль -	руб.			4520				
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			225608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	руб.				5877			
		Стоимость металломонтажных работ -	руб.			554				
		Всего оплата труда -	руб.				267			
		Накладные расходы -	руб.			240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				12			
		Сметная прибыль -	руб.			227				
		Всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.			1021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	руб.				279			
		Итого по смете:	руб.			230038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	руб.				6500			

Составил


 Гамзалаев З. М.