

Благоустройство общественной территории детской игровой площадки с. Калининаул
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на Благоустройство, Благоустройство
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 414,124 тыс.руб.
Средства на оплату труда 12,905 тыс.руб.

Составлена в ценах 2000 г.(редакция 2017г.)

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
			Единица измерения	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Примечание: смета составлена по федеральным единичным расценкам

Раздел 1. Мягкое покрытие - 660м2

1	27-04-001-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,3	2381,84	2238,69	7860	416	7388	15,72	52
			100 м3	126,07	187,96				620	14,81
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		445,92		1472				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		298,33		984				
		<i>Сметная стоимость</i>				10316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	02.2.04.03-0015 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	402,6	90,00	--	36234	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--
3	06-01-001-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство бетонной площадки (тол.8см)	0,528	3897,23	1587,74	2058	741	838	180,00	95
			100 м3	1404,00	244,51			129	18,13	10
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		1730,94		914				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		1071,53		566				
		<i>Сметная стоимость</i>				3538				
4	04.1.02.05-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	53,592	600,00	--	32155	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--
5	06-01-015-10 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,32	429,97	32,38	568	148	43	12,64	17
			т	111,99	4,71			6	0,38	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		122,53		162				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		75,86		100				
		<i>Сметная стоимость</i>				830				
6	08.4.02.06-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 4-5 мм	1,32	8780,09	--	11590	--	--	--	--
			т	--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-01-038-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр прим.	Устройство покрытий из резиновой плитки на клею								
			6,6	983,55	17,73	6491	3456	117	51,28	338
			100 м2	523,57	0,99			7	0,08	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 123%</i>		645,21		4258				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 75%</i>		393,42		2597				
		<i>Сметная стоимость</i>				13346				
8	Прайс	Резиновая плитка толщиной 10 мм Цена.1200:1,2:7,85	660	127,39	--	84076	--	--	--	--
			м2	--	--			--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 1			руб.			181032	4761	8386		502
			руб.					762		59
Итого по разделу 1			руб.			192085				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							594
Сметная заработная плата -			руб.				5870			
Раздел 2. Бетонные конструкции										
9	06-01-024-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен бутобетонных								
			0,42	9107,90	1939,02	3825	1580	814	430,56	181
			100 м3	3763,09	292,31			123	22,04	9
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		4258,17		1788				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		2636,01		1107				
		<i>Сметная стоимость</i>				6720				
10	02.2.03.01-0013 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Камень бутовый марка 1000	18,48	239,56	--	4427	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	04.1.02.05-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	29,82	560,00	--	16699	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	
12	06-01-004-06 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 886/пр	Устройство железобетонных площадки с пандусом и ступенями	8	229,29	8,72	1834	331	70	4,85	39
			м3	41,37	1,42			11	0,12	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		44,93		359				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		27,81		223				
		<i>Сметная стоимость</i>				2416				
13	04.1.02.05-0006 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	8,12	592,76	--	4813	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	
14	08.4.03.03-0032 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	0,32	7997,23	--	2559	--	--	--	--
			т	--	--		--	--	--	
15	07-05-016-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство металлических ограждений без поручней из нержавеющей стали	0,178	866,91	204,08	154	76	36	45,65	8
			100 м	429,11	30,77			5	2,59	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 155%</i>		712,81		127				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 100%</i>		459,88		82				
		<i>Сметная стоимость</i>				363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	01.5.02.01-0048 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр прим.	Комплект металлоконструкций ограждений двухуровневых поручней из нержавеющей стали для МГН	17,8	708,95	--	12619	--	--	--	--
			м	--	--		--	--	--	
17	11-01-047-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство покрытий площадки из плит керамогранитных размером 60x60 см	0,125	27158,84	24,15	3395	257	3	234,92	29
			100 м2	2053,20	17,51			2	1,73	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 123%</i>		2546,97		318				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 75%</i>		1553,03		194				
		<i>Сметная стоимость</i>				3907				
18	15-01-045-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	0,06	5322,76	69,29	319	208	4	378,17	23
			100 м2	3471,60	24,61			1	2,29	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		3671,02		220				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 55%</i>		1922,92		115				
		<i>Сметная стоимость</i>				654				
19	06.2.05.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	6,12	201,90	--	1236	--	--	--	--
			м2	--	--			--	--	--
20	15-01-016-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе торцевых стен	0,07	3953,65	47,72	277	203	3	307,80	22
			100 м2	2893,32	17,45			1	1,32	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		3056,31		214				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 55%</i>		1600,92		112				
		<i>Сметная стоимость</i>				603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	06.2.05.03-0002 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм								
			7	201,90	--	1413	--	--	--	--
			м2	--	--			--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.			53572	2655	931		301
			руб.					144		11
Итого по разделу 2			руб.			58432				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							327
Сметная заработная плата -			руб.				2954			
Раздел 3. Ограда из панелей (проф труба) без цоколя по металлическим столбам Н=1,1м - 66,8м										
22	01-02-058-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2								
			0,0187	2184,00	--	41	41	--	280,00	5
			100 м3	2184,00	--			--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		1747,20		33				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>		982,80		18				
		<i>Сметная стоимость</i>				92				
23	06-01-001-13 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных								
			0,0187	10941,99	1755,04	205	95	33	598,26	ii
			100 м3	5103,16	262,98			5	19,70	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		5634,45		105				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		3487,99		65				
		<i>Сметная стоимость</i>				375				
24	04.1.02.05-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)								
			1,89846	560,00	--	1063	--	--	--	--
			м3	--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	09-03-012-12 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,19372	449,20	268,76	87	11	52	6,59	1
			т	59,11	32,58			6	2,32	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		82,52		16				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		77,94		15				
		<i>Сметная стоимость</i>				118				
26	07.3.02.11-0061 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Опоры из труб	0,19372	20919,87	--	4053	--	--	--	--
			т	--	--			--	--	--
27	09-03-014-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр прим.	Монтаж секций ограждения из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1,2024	1258,46	473,06	1513	665	569	63,28	76
			т	553,07	53,96			65	4,01	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		546,33		657				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 85%</i>		515,98		620				
		<i>Сметная стоимость</i>				2790				
28	07.2.07.12-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	1,2024	11255,00	--	13533	--	--	--	--
			т	--	--			--	--	--
29	13-03-002-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,67	268,49	9,22	180	38	6	5,31	4
			100 м2	56,55	0,22			--	0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		51,09		34				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 70%</i>		39,74		27				
		<i>Сметная стоимость</i>				241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	13-03-004-26 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр К=2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-113 (за 2 раза)								
			0,67	644,04	12,02	432	47	8	3,83	3
			100 м2	69,48	0,44			--	0,02	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		62,93		42				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 70%</i>		48,94		33				
		<i>Сметная стоимость</i>				507				
Итого прямые затраты по разделу 3			руб.			21106	897	668		100
			руб.					77		6
Итого по разделу 3			руб.			22772				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							110
Сметная заработная плата -			руб.				1019			
Раздел 4. Озеленение										
31	47-01-046-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную								
			1,73	2296,10	--	3972	549	--	40,00	69
			100 м2	317,60	--			--	--	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115%</i>		365,24		632				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		285,84		495				
		<i>Сметная стоимость</i>				5099				
32	47-01-046-06 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную								
			1,73	376,48	301,40	651	88	521	5,99	10
			100 м2	50,68	31,78			55	2,74	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115%</i>		94,83		164				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		74,21		128				
		<i>Сметная стоимость</i>				943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	16.2.02.07-0161 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Семена газонных трав (смесь)	3,432	146,25	--	502	--	--	--	--
			кг	--	--		--	--	--	
34	47-01-004-12 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	2,5	225,00	19,47	563	181	49	9,27	23
			10 шт	72,31	3,24			8	0,24	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115%</i>		86,88		217				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		68,00		170				
		<i>Сметная стоимость</i>				950				
35	16.3.02.02-0007 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Удобрения органико-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	0,175	417,65	--	73	--	--	--	--
			м3	--	--		--	--	--	
36	47-01-009-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м	2,5	747,34	204,87	1868	335	512	13,92	35
			10 шт	133,91	23,70			59	1,84	5
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 115%</i>		181,25		453				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 90%</i>		141,85		355				
		<i>Сметная стоимость</i>				2676				
37	16.2.02.10-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Платан	25	108,68	--	2717	--	--	--	--
			шт.	--	--		--	--	--	
Итого прямые затраты по разделу 4			руб.			10346	1153	1082		138
			руб.					122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 4	руб.			12960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	руб.				1350			
Раздел 5. Наружное освещение										
38	01-01-004-05 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2								
			0,035	4214,10	4113,79	147	4	144	12,86	--
			1000 м3	100,31	681,62			24	58,76	2
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		742,83		26				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 50%</i>		390,96		14				
		<i>Сметная стоимость</i>				187				
39	08-02-141-01 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			1,2	245,31	65,87	294	127	79	11,01	13
			100 м	105,92	7,79			9	0,62	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		108,02		130				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		73,91		89				
		<i>Сметная стоимость</i>				513				
40	21.1.06.07-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2								
			0,12	10793,69	--	1295	--	--	--	--
			1000 м	--	--			--	--	--
41	10-06-048-05 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее								
			0,12	747,78	673,74	90	8	81	6,90	1
			км	69,41	33,97			4	2,71	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 100%</i>		103,38		12				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		67,20		8				
		<i>Сметная стоимость</i>				110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	01.7.06.08-0003 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Лента сигнальная	1,2	108,00	--	130	--	--	--	--	
			100 м	--	--	--	--	--	--		
43	01-02-061-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	0,048	663,75	--	32	32	--	88,50	4	
			100 м3	663,75	--	--	--	--	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>			531,00	--	25	--	--	--
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>			298,69	--	14	--	--	--
			<i>Сметная стоимость</i>			--	--	71	--	--	--
44	02.3.01.02-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Песок несортированный для строительных работ	5,28	83,49	--	441	--	--	--	--	
			м3	--	--	--	--	--			
45	01-02-061-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,35	729,00	--	255	255	--	97,20	34	
			100 м3	729,00	--	--	--	--	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>			583,20	--	204	--	--	--
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>			328,05	--	115	--	--	--
			<i>Сметная стоимость</i>			--	--	574	--	--	--
46	01-02-058-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,0286	2184,00	--	62	62	--	280,00	8	
			100 м3	2184,00	--	--	--	--	--		
			<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>			1747,20	--	50	--	--	--
			<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45%</i>			982,80	--	28	--	--	--
			<i>Сметная стоимость</i>			--	--	140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	06-01-001-13 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных									
			0,0286	10941,99	1755,04	313	146	50	598,26	17	
			100 м3	5103,16	262,98			8	19,70	1	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		5634,45		161					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		3487,99		100					
		<i>Сметная стоимость</i>				574					
48	04.1.02.05-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)									
			2,9029	600,00	--	1742	--	--	--	--	
			м3	--	--			--	--	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		429,64		344					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		245,51		196					
		<i>Сметная стоимость</i>				1829					
49	33-01-016-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т									
			0,8	1611,38	1327,17	1289	227	1062	29,12	23	
			т	284,21	124,97			100	10,30	8	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		429,64		344					
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		245,51		196					
		<i>Сметная стоимость</i>				1829					
50	07.4.03.06-0011 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Опора несилловая фланцевая коническая 4 метра									
			20	1155,39	--	23108	--	--	--	--	
			шт.	--	--			--	--	--	
51	07.2.02.01-0016 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Деталь закладная фундамента									
			20	437,34	--	8747	--	--	--	--	
			шт.	--	--			--	--	--	
52	33-04-014-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Установка светильников на опорах									
			20	16,86	3,94	337	248	79	1,29	26	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	12,41	0,70			14	0,06	1
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 105%</i>		13,77		275				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 60%</i>		7,87		157				
		<i>Сметная стоимость</i>				769				
53	20.3.03.03-0082 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	20	476,97	--	9539	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
54	08-02-405-01 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	0,8	430,16	68,44	344	230	55	30,64	25
			100 м	288,02	4,02			3	0,32	--
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		277,44		222				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 65%</i>		189,83		152				
		<i>Сметная стоимость</i>				718				
55	21.1.06.09-0145 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ²	0,08	3708,36	--	297	--	--	--	--
			1000 м	--	--			--	--	--
Итого прямые затраты по разделу 5			руб.			48463	1340	1549		151
			руб.					162		13
Итого по разделу 5			руб.			50785				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							172
Сметная заработная плата -			руб.				1576			
Раздел 6. Оборудование детской площадки										
56	27-09-008-04 ФЕР-2017 Минстрой РФ пр. № 1286/пр прим	Установка малых форм	0,28	7571,62	768,30	2120	83	215	34,71	10
			100 шт.	296,08	157,07			44	9,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 142%</i>		643,47		180				
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 95%</i>		430,49		121				
		<i>Сметная стоимость</i>				2421				
57	15.2.03.04-0053 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Скамья парковая СК-6, размеры 1500x425x450 мм								
			6	1002,89	--	6017	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
58	15.2.03.06-0013 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся								
			6	524,20	--	3145	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
59	15.1.02.09-0062 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Игровой детский комплекс (металл, дерево)								
			1	9079,69	--	9080	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
60	15.1.02.04-0081 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Горка (спуск) высотой 900 мм								
			2	5115,45	--	10231	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
61	15.1.02.08-0033 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Качели двухпролетные								
			4	4036,65	--	16147	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--
62	15.1.02.07-0054 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Качалки пружинные								
			4	2312,77	--	9251	--	--	--	--
			шт.	--	--			--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	15.1.02.08-0032 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Качели балансирные	2	3032,45	--	6065	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
64	15.1.02.06-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Карусель	2	5807,58	--	11615	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
65	15.1.02.21-0001 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 1039/пр	Песочница	1	3118,56	--	3119	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	
Итого прямые затраты по разделу 6			руб.			76789	83	215		10
			руб.					44		
Итого по разделу 6			руб.			77090				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							13
Сметная заработная плата -			руб.				136			
Итого прямые затраты по смете:			руб.			391308	10889	12831		1202
			руб.					1311		
Стоимость монтажных работ -			руб.			11989				
Всего оплата труда -			руб.				382			
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			11261				
Накладные расходы -			руб.			364				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							2
Сметная заработная плата в Н.Р. -			руб.				19			
Сметная прибыль -			руб.			249				
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.			12602				
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							42
Сметная заработная плата -			руб.				401			
Стоимость общестроительных работ -			руб.			360133				
Всего оплата труда -			руб.				11070			
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			248715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	руб.			12780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				652			
		Сметная прибыль -	руб.			8116				
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			381028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1243
		Сметная заработная плата -	руб.				11722			
		Стоимость металломонтажных работ -	руб.			19186				
		Всего оплата труда -	руб.				748			
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.			17586				
		Накладные расходы -	руб.			673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	руб.				34			
		Сметная прибыль -	руб.			636				
		Всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.			20494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	руб.				782			
		Итого по смете:	руб.			414124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1371
		Сметная заработная плата -	руб.				12905			

Составил


 Гамзалаев З. М.